

数量総括表

数量総括表 No. 1

工種	種別	規格	単位	当数 初量	備考
土工					
	掘削		m ³	49	
	埋戻し		m ³	16	
	砂		m ³	28	
	土砂運搬		m ³	32	
舗装工					
	舗装版切断		m	48	
	舗装版破碎	t=5cm	m ²	17	
	舗装殻運搬	ダンプトラック 10t積級	m ³	1	
	舗装殻処分		t	2	
	表層	①密粒度アスコン (新20FH)	m ²	17	
	上層路盤	粒度調整碎石 M-40	m ²	17	
	下層路盤	再生クラッシャーラン ARC-40	m ²	17	
消雪パイプ材料					
	H I V P-R R (送水管)	100A	m	15	
	H I V P-R R (送水管)	75A	m	95.5	
	H I V P-R R (送水管)	50A	m	19.5	
	H I V P-R R (送水管)	75A	m	15	
	チーズ	25A	個	3	
	エルボ	100A	個	1	
	エルボ	50A	個	11	
	エルボ	25A	個	7	
	異径ソケット	75A×50A	個	3	
	異径ソケット	50A×25A	個	4	

数量総括表 No. 2

	異径チーズ	75A×50A	個	1	
	異径チーズ	75A×25A	個	1	
	異径チーズ	50A×25A	個	3	
	スッポンMJチーズ	75A	個	2	
	スッポンMJエルボ	100A	個	2	
	スッポンMJエルボ	75A	個	8	
	スッポンMJ 異径ソケット	100A×75A	個	1	
	スッポンMJ 異径チーズ	100A×75A	個	1	
	金属入り バルブソケット	75A	個	2	
	金属入り バルブソケット	50A	個	6	
	金属入り バルブソケット	25A	個	8	
	ボールバルブ	75A	個	1	
	ボールバルブ	50A	個	3	
	ボールバルブ	25A	個	4	
	金属入り 給水栓ソケット	25A	個	4	
	オートドレン	25A	個	4	
	ストラブ カップリング	80A	個	1	
	ストラブ カップリング	25A	個	7	
	橋脚部取付金具	スペースマン (ステンレス) S-1510	個	37	
消雪パイプ設置					
	地中埋設管	φ100	m	15	
	地中埋設管	φ75	m	91	
	橋脚部 (保温工)	φ75	m	4.5	
	橋脚部 (保温工)	φ50	m	19.5	
	橋脚部 (保温工)	φ25	m	15	