

## 数量総括表 No. 1

| 工種     | 種別         | 規格                  | 単位             | 数量    | 備考         |
|--------|------------|---------------------|----------------|-------|------------|
| 土工     |            |                     |                |       |            |
|        | 掘削         |                     | m <sup>3</sup> | 20.9  |            |
|        | 残土運搬・処理    |                     | m <sup>3</sup> | 20.9  |            |
|        | 埋戻         |                     | m <sup>2</sup> | 8.8   |            |
| 構造物撤去工 |            |                     |                |       |            |
|        | 既設側溝撤去     | 有筋                  | m <sup>3</sup> | 8.76  |            |
|        | 既設側溝蓋撤去    | 有筋                  | m <sup>3</sup> | 1.95  |            |
|        | 既設グレーチング撤去 |                     | m              | 29    |            |
|        | 処理         | C o 有筋              | t              | 26.23 | 10.70*2.45 |
| 舗装版破碎  |            |                     |                |       |            |
|        | 舗装版切断      | A s 15 c m以下        | m              | 110   |            |
|        | 舗装版破碎      |                     | m <sup>2</sup> | 55    | 0.5*110    |
|        | 舗装殻運搬      | ダンプトラック4 t 積級       | m <sup>3</sup> | 2.75  |            |
|        | 舗装殻処分      |                     | t              | 6.6   | *2.4       |
| 舗装工    |            |                     |                |       |            |
|        | 路盤工        |                     | m <sup>2</sup> | 55    |            |
|        | 表層工        |                     | m <sup>2</sup> | 55    |            |
| 排水構造物  |            |                     |                |       |            |
|        | 側溝設置工      | PU3-300 A           | m              | 110   |            |
|        | 蓋設置        | PC4-300             | 枚              | 176   | 110/5*8    |
|        | グレーチング設置   | SG2-300×1000        | 枚              | 22    | 110/5      |
|        | 集水柵設置      |                     | 個              | 1     |            |
|        | 柵用グレーチング設置 |                     | 個              | 1     |            |
| 区画線工   |            |                     |                |       |            |
|        | 外側線        | 溶融型ペイント式自走加熱式15 c m | m              | 110   |            |
|        |            |                     |                |       |            |

田中平沢線側溝修繕工事

数量計算 誘導員2人

| 工 種                            | 日当り<br>施工量 | 数 量  |                | 交通誘導員 |    |     | 備考 |
|--------------------------------|------------|------|----------------|-------|----|-----|----|
|                                |            |      |                | 日     | 人数 | 述日数 |    |
| 取壊し工                           |            |      |                |       |    |     |    |
| 舗装版切断 (As舗装20cm以下)             | 240        | 110  | m              | 0.46  | 2  | 0.9 |    |
| 舗装版破碎積込 (As舗装10cm以下)           | 23         | 55   | m <sup>2</sup> | 2.39  | 2  | 4.8 |    |
| 有筋構造物(機械施工)                    | 10         | 10.7 | m <sup>2</sup> | 1.07  | 2  | 2.1 |    |
| 土工                             |            |      |                |       |    |     |    |
| 埋戻                             | 41         | 9    | m <sup>2</sup> | 0.21  | 2  | 0.4 |    |
| 舗装工                            |            |      |                |       |    |     |    |
| 上層路盤工                          | 1,110      | 0    | m <sup>2</sup> | 0.00  | 2  | 0.0 |    |
| 下層路盤工                          | 1,110      | 55   | m <sup>2</sup> | 0.05  | 2  | 0.1 |    |
| 表層工                            | 2,300      | 55   | m <sup>2</sup> | 0.02  | 2  | 0.0 |    |
| 殻運搬                            | 37         | 55   | m <sup>2</sup> | 1.49  | 2  | 3.0 |    |
| 掘削工                            |            |      |                |       |    |     |    |
| 土砂・小規模                         | 37         | 21   | m <sup>2</sup> | 0.56  | 2  | 1.1 |    |
| 土砂等運搬工                         |            |      |                |       |    |     |    |
| 土砂・小規模                         | 21         | 21   | m <sup>2</sup> | 1.00  | 2  | 2.0 |    |
| 排水構造物工                         |            |      |                |       |    |     |    |
| 自由勾配側溝                         | 30         |      | m <sup>2</sup> | 0.00  | 2  | 0.0 |    |
| 蓋板                             | 210        |      | m <sup>2</sup> | 0.00  | 2  | 0.0 |    |
| 消雪工                            |            |      |                |       |    |     |    |
| 送水管・メインパイプ                     | 250        |      | m              | 0.00  | 2  | 0.0 |    |
| 生コンクリート(小型構造物)                 | 5          |      | m <sup>3</sup> | 0.00  | 2  | 0.0 |    |
| 撤去工                            |            |      |                |       |    |     |    |
| 蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下          | 210        | 29   | 枚              | 0.06  | 2  | 0.1 |    |
| 蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚超え170kg/枚以下 | 130        | 106  |                | 0.62  | 2  | 1.2 |    |
| 区画線工                           |            |      |                |       |    |     |    |
| 溶融型ペイント式自走 (実線・加熱15cm)         | 8,200      | 110  |                | 0.02  | 2  | 0.0 |    |
| 溶融型ペイント式自走 (破線・加熱15cm)         | 5,600      |      |                | 0.00  | 2  | 0.0 |    |
| 溶融式手動・停止線(共用 W=45cm)           | 800        |      |                | 0.00  | 2  | 0.0 |    |
| 溶融式手動・矢印(共用 W=45cm)            | 500        |      |                | 0.00  | 2  | 0.0 |    |
| 排水構造物工                         |            |      |                |       |    |     |    |
| U型側溝 L=2000mm                  | 50         | 55   |                | 3.00  | 2  | 6.0 |    |
| 蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下          | 210        | 22   |                | 1.83  | 2  | 3.7 |    |
| 蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚超え170kg/枚以下 | 130        | 176  |                | 0.15  | 2  | 0.3 |    |
| 型枠工                            | 15         |      |                | 0.00  | 2  | 0.0 |    |

25.7

25.7人