

数 量 総 括 表

数量総括表 No. 1

工 種	種 別	規 格	単位	当 数 初 量	備 考
準備工					
	除草	L=32.0m W=1.0	m ²	32	P6-P7
土工					
	掘削		m ³	61	跨線橋下57.33m ³ +町道部分3.43m ³
	埋戻し		m ³	25	跨線橋下
	砂		m ³	34	跨線橋下31.84m ³ +町道部分2.00m ³
	土砂運搬		m ³	36	
	構造物取壊し		m ³	1	
	コンクリート復旧		m ²	17	各町内会占用物件 乗り入れ部 t=10cm
舗装工					
	舗装版切断		m	89	88.6
	舗装版破碎	t=5cm	m ²	31	
	舗装殻運搬	ダンプトラック 2t積級	m ³	3	
	舗装殻処分		t	8	
	表層	⑦密粒度アスコン (新20FH)	m ³	31	
	上層路盤	粒度調整碎石 M-40	m ³	1	
	下層路盤	再生クラッシャーラン ARC-40	m ³	1	
消雪パイプ材料					
	H I V P-RR (送水管)	100A	m	117	
	H I V P-RR (送水管)	75A	m	7	
	H I V P (送水管)	75A	m	83	
	H I V P (送水管)	50A	m	2	
	H I V P (送水管)	25A	m	2	
	チーズ	75A	個	4	
	チーズ	75A×50A	個	5	
	エルボ	75A	個	19	

数量総括表 No. 2

	エルボ	25A	個	5	
	ソケット	75A	個	10	
	異形ソケット	50A×25A	個	5	
	メカニカル継手異径チーズ	100A×75A	個	3	
	メカニカル継手 異径ソケット	100A×75A	個	3	
	メカニカル継手 エルボ	100A	個	2	
	メカニカル継手 エルボ	75A	個	3	
	金属入り バルブソケット	75A	個	10	
	ボールバルブ	80A	個	5	
	オートドレン	25A	個	5	
	ストラブ・ カップリング	80A	個	9	
	ストラブ カップリング	100A	個	1	
	支持金物 (ex, スペースマン)	A12171S-1510	個	66	SUS製
	Uボルト	SUS 80A	個	66	
	オールアンカー	SC-1060	個	132	SUS製
	ポリスチレンフォーム保龍筒3号	80A×20mm厚	m	83	
	ラッキングカバー (直)	80A×20mm厚	m	83	SUS製
	ラッキングカバー (エルボ)	80A×20mm厚	個	24	SUS製
	ラッキングカバー (チーズ)	80A×20mm厚	個	9	SUS製
消雪パイプ設置					
	地中埋設管	100A	m	117	HIVP-RR
	地中埋設管	75A	m	7	HIVP-RR
	橋脚部 (保温工)	75A	m	83	HIVP
	橋脚部 (保温工)	50A	m	2	HIVP (ドレン配管)
	橋脚部 (保温工)	25A	m	2	HIVP (ドレン配管)