

城3号消雪パイプ送水管敷設工事

数量計算 誘導員2人

| 工 種 | 日当り 施工量 | 数 量 | | 交通誘導員 | | | 備考 |
|-------------------------|------------|-----|----------------|-------|----|-----|----------|
| | | | | 日 | 人数 | 述日数 | |
| 取壊し工 | | | | | | | |
| 舗装版切断 (As舗装20cm以下) | 240 | 89 | m | 0.37 | 2 | 0.7 | IV-3-③-2 |
| 舗装版破碎積込 (As舗装10cm以下) | 26 | 62 | m ² | 2.38 | 2 | 4.8 | IV-3-②-4 |
| | | | | | | | |
| 消雪工 | | | | | | | |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 250 | 124 | m | 0.50 | 2 | 1.0 | |
| 生コンクリート (小型構造物) | 5 | 3 | m ³ | 0.60 | 2 | 1.2 | |
| | | | | | | | |
| 土工 | | | | | | | |
| 掘削 | 38 | 48 | m ³ | 1.26 | 2 | 2.5 | |
| 埋戻し (小規模) | 40 | 25 | m ³ | 0.63 | 2 | 1.3 | |
| | | | | | | | |
| 舗装工 | | | | | | | |
| 不陸整正 | 1,510 | 0 | m ² | 0.00 | 2 | 0.0 | |
| 上層路盤 | 940 | 62 | m ² | 0.07 | 2 | 0.1 | |
| 下層路盤 | 940 | 1 | m ² | 0.00 | 2 | 0.0 | |
| 表層工 (45mm以上55未満、1.5m以下) | 2,300 | 62 | m ² | 0.03 | 2 | 0.1 | |
| | | | | | | | |
| 橋梁送水管設置工 | | | | | | | |
| コンクリートアンカーボルト設置工 | 56 | 5 | 本 | 0.09 | 2 | 0.2 | A2橋台分 |
| 送水管設置 | 17 | 6 | m | 0.38 | 2 | 0.8 | A2橋台分 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

12.7

12.7人