

平成 30 年度		駅前、奈良山、地藏堂 公園 トイレ 改築		工事 実施 設計書				調 査		
								設 計		
都維改 第 4 号		工事日数		90	日間	平成	年	月	日	着手
						平成	年	月	日	竣工
実 施 元		設 計 額				円				
変 更		設 計 額				円				
実 施 元		請 負 額				円				
変 更		請 負 額				円				
実 施 元		トイレ改築 3棟 (床面積A=8.45㎡)				変 更				
設計概要						設計概要				

湯 沢 町

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A	駅前公園トイレ	直接工事費	式	1						
B	奈良山公園トイレ	〃	〃	1						
C	地藏堂公園トイレ	〃	〃	1						
	直接工事費									
	共通仮設費		式	1						
	諸 経 費	現場管理費	〃	1						
	〃	一般管理費	〃	1						
	合 計		式	1						
		改め								
	消 費 税	8%	式	1						
	総 合 計									

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A	駅前 公園 トイレ									
1	解体工事		式	1						
2	仮設工事		〃	1						
3	土 工事		〃	1						
4	鉄筋コンクリート工事		〃	1						
5	木 工事		〃	1						
6	左官工事		〃	1						
7	板金工事		〃	1						
8	内外装工事		〃	1						
9	建具工事		〃	1						
10	塗装工事		〃	1						
11	雑 工事		〃	1						
12	電気設備工事		〃	1						
13	給排水衛生設備工事		〃	1						
	直接工事費									

# 明 細 書

第 3 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	解体工事									
	駅前公園 既存トイレ	PCコンクリート造 5.39㎡	式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 4 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	土工事									
	根切り	機械	m <sup>3</sup>	6.9						
	埋め戻し		"	2.4						
	残土処分	場外処分、運搬共	"	4.4						
	碎石地業	再生クラッシャー 40~0	"	1.9						
	防湿ポリフィルム敷	7 0.15	m <sup>2</sup>	7.7						
	整地		式	1.0						
	重機回送料		"	1.0						
	小 計									

湯 沢 町











# 明 細 書

第 7 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
8	内外装工事									
	外壁下地 構造用合板	79×910×1820	枚	15.0						
	透湿防水シート		m <sup>2</sup>	18.2						
	天井 化粧ケ酸カルシウム板	軒天、天井 目透し張り 75×910×1820	枚	14.0						
	内壁 //	75×910×1820	//	5.0						
	ハットジョイナー	L=1800	本	4.0						
	天井 廻り縁	F見切 L=1.8m	//	18.0						
	内壁下地 ラワンベニア	T1 79×910×1820	枚	21.0						
	セラール	73×935×1855	//	21.0						
	セラール施工キット	ZK-1□N	箱	9.0						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 8 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
10	塗装工事									
	リケンハードナーJP 塗布	内外 床	式	1.0						
	キシラデコール塗り	外部：雪囲い枠 2回塗	m	11.3						
	O S C L	額縁、見切縁	m	33.0						
	S O P	鋼製建具 SD-1	m <sup>2</sup>	9.6						
	腰 ゆず肌ローラー仕上		式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 9 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
12	電気設備工事									
	A 幹線設備工事	駅前公園トイレ	式	1						
	B 電灯・コンセント設備工事	"	"	1						
	C 換気設備工事	"	"	1						
	D 既存撤去工事	"	"	1						
	小 計									

湯 沢 町





# 明 細 書

第 10 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
B	電灯設備工事									
	ケーブル	VVF1.6mm-2C	m	18.5						
	〃	VVF2.0mm-2C	m	3.0						
	ボックス	日本間ボックス1個用	個	2.0						
	配線器具	2P15A×1 (新金P共)	組	1.0						
	〃	2P15A×1 (加トP鍵付共)	組	1.0						
	〃	熱線式人感スイッチ	個	2.0						
	〃	同上露出用ボックス	個	2.0						
	LED照明器具 A	FSS9-3200LM	台	1.0						
	LED照明器具 B	FSS9-1550LM-2	台	1.0						
	LED照明器具 C	LWGC85063F	台	1.0						
	消耗・雑材費		式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 11 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
D	既存撤去工事（再使用なし）									
	照明器具	F L20W×1 直付け	台	1.0						
	〃	F L10W×1 直付け	台	2.0						
	フラボックス	200×100×120	面	1.0						
	人感センサー	露出	個	1.0						
	撤去品処分費		式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町

# 明 細 書

第 12 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
13	給排水衛生設備工事									
	A 衛生器具設備工事	駅前公園トイレ	式	1						
	B 給水設備工事	〃								
	B-1 駅前公園		式	1						
	C 排水設備工事	駅前公園トイレ								
	C-1 駅前公園		式	1						
	D 撤去工事	駅前公園トイレ								
	D-1 駅前公園		式	1						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 13 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
B	給水設備工事									
	B-1 駅前公園									
	ポリエチレン管	PP13 地中配管	m	6.5						
	塩ビライニング鋼管	SGP-VD15A	m	13.4						
	不凍水抜き栓	15A-300L	個	1.0						
	止水栓管	樹脂製150φ	個	1.0						
	雑材料消耗品費		式	1.0						
	スリーブ工事		式	1.0						
	給水管保温	GW. ALGC化粧筒15A	m	3.2						
	給水管布設土工	50A以下 人力 450H	m	7.9						
	給水管布設土工	50A以下 BH0.28 450H	m	6.5						
	バックホウ	0.2m <sup>3</sup>	日	1.0						
	機械運搬費		往復	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 14 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
D	撤去工事									
	D-1 駅前公園									
	和風便器	タンク式	組	1.0						
	小便器	洗浄弁式床置き	組	2.0						
	手洗器	壁掛	組	1.0						
	化粧鏡	360×450程度	枚	1.0						
	ポリエチレン管	PP13	m	1.8						
	不凍水抜き栓	15A	個	1.0						
	硬質塩化ビニル管	VU150 地中配管	m	0.6						
	硬質塩化ビニル管	VU100 地中配管	m	3.3						
	塩ビ製小口径樹	90° 曲がり 100-150 ~500H	個	2.0						
	給排水管撤去土工	80A~ BH0.28 750H	m	5.7						
	バックホウ	0.2m <sup>3</sup>	日	1.0						
	機械運搬費		往復	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
B	奈良山 公園 トイレ									
1	解体工事		式	1						
2	仮設工事		〃	1						
3	土 工事		〃	1						
4	鉄筋コンクリート工事		〃	1						
5	木 工事		〃	1						
6	左官工事		〃	1						
7	板金工事		〃	1						
8	内外装工事		〃	1						
9	建具工事		〃	1						
10	塗装工事		〃	1						
11	雑 工事		〃	1						
12	外構工事		〃	1						
13	電気設備工事		〃	1						
14	給排水衛生設備工事		〃	1						
	直接工事費									

# 明 細 書

第 16 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	解体工事									
	奈良山公園 既存トイレ	コンクリートブロック造 3.99㎡	式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 17 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	土工事									
	根切り	機械	m <sup>3</sup>	7.0						
	埋め戻し		〃	2.6						
	残土処分	場外処分、運搬共	〃	4.4						
	碎石地業	再生クラッシャー 40～0	〃	1.9						
	防湿ポリフィルム敷	ア 0.15	m <sup>2</sup>	7.7						
	整地		式	1.0						
	重機回送料		〃	1.0						
	小 計									

湯 沢 町





# 明 細 書

第 19 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
6	左官工事									
	セルフレベリング	セメント系 厚10	式	1.0						
	床 モルタル金ゴテ		m <sup>2</sup>	7.7						
	土間コンクリート金ゴテ		〃	3.7						
	床用タイル張り	600×600 圧着張り	ヶ所	1.0						
	巾木 モルタル金ゴテ	H=100 目地用ジョイナー共	m	8.8						
	〃 ラスモルタル金ゴテ	H=100 目地用ジョイナー共	式	1.0						
	腰 モルタル金ゴテ		m <sup>2</sup>	5.6						
	小 計									

湯 沢 町





# 明 細 書

第 20 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
8	内外装工事									
	外壁下地 構造用合板	79×910×1820	枚	15.0						
	透湿防水シート		m <sup>2</sup>	18.2						
	天井 化粧ケイ酸カルシウム板	軒天、天井 目透し張り 75×910×1820	枚	14.0						
	内壁 //	75×910×1820	//	5.0						
	ハットジョイナー	L=1800	本	4.0						
	天井 廻り縁	F見切 L=1.8m	//	18.0						
	内壁下地 ラワンベニア	T1 79×910×1820	枚	21.0						
	セラール	73×935×1855	//	21.0						
	セラール施工キット	ZK-1□N	箱	9.0						
	小 計									







# 明 細 書

第 22 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
12	外構工事	※奈良山公園								
	皿型側溝 撤去、処分	W=750	m	4.7						
	擬木 撤去	150φ×4	〃	12.4						
	擬木 再設置	150φ×4	〃	8.4						
	擬木 処分	積込、運搬共	〃	4.0						
	スチールフェンス移設	L=2.5m 基礎共	式	1.0						
	埋戻し 整地	入口 付替部分	〃	1.0						
	小 計									

湯 沢 町

# 明 細 書

第 23 号表

番 号	名 称	規 格	単 位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
13	電気設備工事									
	A 幹線設備工事	奈良山公園トイレ	式	1						
	B 電灯・コンセント設備工事	〃	〃	1						
	C 換気設備工事	〃	〃	1						
	D 既存撤去工事	〃	〃	1						
	小 計									

湯 沢 町

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A	幹線設備工事									
	露出配管	VE22	m	4.0						
	埋設配管	PF22	m	2.0						
	地中埋設配管	PF22	m	3.0						
	ケーブル 管内	VVR5.5-2C	m	5.0						
	〃 管内	VVR5.5-3C	m	4.0						
	引込開閉器盤 (鍵付)	OAB16-33 (300×300×160)	面	1.0						
	同上柱取付金具		組	1.0						
	フラボックス	P10-12A (200×200×100)	個	1.0						
	漏電遮断器	3P30A 30mA	個	1.0						
	安全ブレーカ	2P20A	個	2.0						
	〃	2P30A (200V)	個	1.0						
	計器板	中 (B-2UG-Z)	枚	1.0						
	同上柱取付金具	ステンレスハット幅10mm (締付金具共)	組	1.0						
	ハンドホール	MH-450	基	1.0						
	同上蓋	MKPA-450	枚	1.0						
	位置ボックス	アクトレット104□×44	個	1.0						
	接続材	92-JA1	ヶ所	1.0						

# 明 細 書

第 24 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	土 工 (電気)		式	1.0	71,829					
	消耗・雑材費		式	1.0						
	電力申請手続き費	種変	ヶ所	1.0						
	小 計									

湯 沢 町





# 明 細 書

第 25 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
C	換気設備工事									
	換気パイプ	φ100	m	0.5						
	パイプ用ファン	φ100用 (人感センサー付)	個	2.0						
	自然給気ユニット	φ100用	個	2.0						
	パイプフード (ステンレス製)	φ100用 (防虫網付)	個	4.0						
	消耗・雑材費		式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 26 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
14	給排水衛生設備工事									
	A 衛生器具設備工事	奈良山公園トイレ	式	1						
	B 給水設備工事	"								
	B-2 奈良山公園		式	1						
	C 排水設備工事	奈良山公園トイレ								
	C-2 奈良山公園		式	1						
	D 撤去工事	奈良山公園トイレ								
	D-2 奈良山公園		式	1						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 27 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
B	給水設備工事									
	B-2 奈良山公園									
	ポリエチレン管	PP13 地中配管	m	6.0						
	塩ビライニング鋼管	SGP-VD15A	m	13.4						
	不凍水抜き栓	15A-300L	個	1.0						
	止水栓筐	樹脂製150φ	個	1.0						
	雑材料消耗品費		式	1.0						
	スリーブ工事		式	1.0						
	給水管保温	GW. ALGC化粧筒15A	m	3.2						
	給水管布設土工	50A以下 人力 450H	m	7.9						
	給水管布設土工	50A以下 BH0.28 450H	m	6.0						
	バックホウ	0.2m <sup>3</sup>	日	1.0						
	機械運搬費		往復	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 28 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
D	撤去工事									
	D-2 奈良山公園									
	和風便器	タンク式	組	1.0						
	小便器	洗浄弁式床置き	組	2.0						
	手洗器	壁掛	組	1.0						
	化粧鏡	360×450程度	枚	1.0						
	ポリエチレン管	PP13	m	2.3						
	不凍水抜き栓	15A	個	2.0						
	硬質塩化ビニル管	VU150 地中配管	m	1.0						
	硬質塩化ビニル管	VU100 地中配管	m	1.5						
	塩ビ製小口径桝	ドロップ 100-150 501~800H	個	1.0						
	給排水管撤去土工	90° 合流 100-150 501~800H	m	4.8						
	バックホウ	90° 曲がり 100-150 501~800H	日	1.0						
	機械運搬費	80A~ 人力 750H	往復	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
C	地蔵堂 公園 トイレ									
1	解体工事		式	1						
2	仮設工事		〃	1						
3	土 工事		〃	1						
4	鉄筋コンクリート工事		〃	1						
5	木 工事		〃	1						
6	左官工事		〃	1						
7	板金工事		〃	1						
8	内外装工事		〃	1						
9	建具工事		〃	1						
10	塗装工事		〃	1						
11	雑 工事		〃	1						
12	電気設備工事		〃	1						
13	給排水衛生設備工事		〃	1						
	直接工事費									

# 明 細 書

第 30 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
1	解体工事									
	地蔵堂公園 既存トイレ	PCコンクリート造 5.39㎡	式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 31 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3	土工事									
	根切り	機械	m <sup>3</sup>	15.3						
	埋め戻し		〃	6.5						
	残土処分	場外処分、運搬共	〃	8.8						
	砕石地業	再生クラッシャーラン 40~0	〃	1.9						
	防湿ポリフィルム敷	ア 0.15	m <sup>2</sup>	7.7						
	整地		式	1.0						
	重機回送料		〃	1.0						
	小 計									

湯 沢 町

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
4	鉄筋コンクリート工事									
	鉄筋	D 1 0 SD295	kg	142.0						
	〃	D 1 3 SD295	〃	140.0						
	鉄筋加工組立		〃	281.0						
	鉄筋運搬		〃	281.0						
	型枠	普通	m <sup>2</sup>	17.7						
	〃	壁 打放し	〃	8.8						
	型枠 運搬		〃	26.5						
	コーン処理		〃	26.5						
	捨てコンクリート	FC-18	m <sup>3</sup>	0.5						
	同上 打設手間	人力打設	〃	0.5						
	基礎コンクリート	FC-21	〃	2.6						
	同上 打設手間	ポンプ打設	〃	2.6						
	土間コンクリート	Fc-18	〃	1.3						
	同上 打設手間	人力打設	〃	1.3						
	止水板		m	8.9						
	アンカーボルト	M12 L=400 セット共	組	11.0						
	ホールダウン金物	15 kN用	〃	4.0						













# 明 細 書

第 35 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
10	塗装工事									
	シケンハードナーJP 塗布	内外 床	式	1.0						
	浸透性吸水防止剤 塗布	スcaffolding、ネーショナル	//	1.0						
	キシラデコール塗り	外部：雪囲い枠 2回塗	m	11.3						
	OSCL	額縁、見切縁	m	33.0						
	SOP	鋼製建具 SD-1	m <sup>2</sup>	9.6						
	腰 ゆず肌ローラー仕上		式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町







# 明 細 書

第 37 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
B	電灯設備工事									
	ケーブル	VVF1.6mm-2C	m	18.5						
	〃	VVF2.0mm-2C	m	3.0						
	ボックス	日本間ボックス1個用	個	2.0						
	配線器具	2P15A×1 (新金P共)	組	1.0						
	〃	2P15A×1 (ガードP鍵付共)	組	1.0						
	〃	熱線式人感スイッチ	個	2.0						
	〃	同上露出用ボックス	個	2.0						
	LED照明器具 A	FSS9-3200LM	台	1.0						
	LED照明器具 B	FSS9-1550LM-2	台	1.0						
	LED照明器具 C	LWGC85063F	台	1.0						
	消耗・雑材費		式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町





# 明 細 書

第 38 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
D	既存撤去工事（再使用なし）									
	照明器具	F L 20W×1 直付け	台	1.0						
	〃	F L 10W×1 直付け	台	2.0						
	プラボックス	200×100×120	面	1.0						
	人感センサー	露出	個	1.0						
	撤去品処分費		式	1.0						
	小 計									

湯 沢 町

# 明 細 書

第 39 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
13	給排水衛生設備工事									
	A 衛生器具設備工事	地蔵堂公園トイレ	式	1						
	B 給水設備工事	"								
	B-3 地蔵堂公園		式	1						
	C 排水設備工事	地蔵堂公園トイレ								
	C-3 地蔵堂公園		式	1						
	D 撤去工事	地蔵堂公園トイレ								
	D-3 地蔵堂公園		式	1						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 40 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
B	給水設備工事									
	B-3 地蔵堂公園									
	ポリエチレン管	PP13 地中配管	m	0.5						
	塩ビライニング鋼管	SGP-VD15A	m	13.2						
	不凍水抜き栓	15A-300L	個	1.0						
	止水栓筐	樹脂製150φ	個	1.0						
	雑材料消耗品費		式	1.0						
	スリーブ工事		式	1.0						
	給水管保温	GW. ALGC化粧筒15A	m	3.2						
	給水管布設土工	50A以下 人力 450H	m	8.2						
	小 計									

湯 沢 町



# 明 細 書

第 41 号表

番号	名 称	規 格	単位	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
D	撤去工事									
	D-3 地蔵堂公園									
	和風便器	タンク式	組	1.0						
	小便器	洗浄弁式床置き	組	1.0						
	手洗器	壁掛	組	1.0						
	化粧鏡	360×450程度	枚	1.0						
	ポリエチレン管	PP13	m	0.5						
	不凍水抜き栓	15A	個	1.0						
	硬質塩化ビニル管	VU150 地中配管	m	0.2						
	硬質塩化ビニル管	VU100 地中配管	m	0.5						
	塩ビ製小口径桝	ドロップ 100-150 50	個	1.0						
	塩ビ製小口径桝	90° 合流 100-150 50	個	1.0						
	塩ビ製小口径桝	90° 曲がり 100-150	個	1.0						
	排水管布設土工	80A～ 人力 750H	m	1.2						
	小 計									

湯 沢 町