

戸沢1号線消雪パイプ打替工事

数量計算 誘導員3人

工 種	日当り 施工量	数 量	交通誘導員			備考
			日	人数	述日数	
取壊し工						
舗装版切断 (As舗装20cm以下)	240	356 m	1.48	3	4.5	
舗装版破碎積込 (As舗装10cm以下)	23	62 m ²	2.70	3	8.1	
消雪工						
送水管・メインパイプ	250	178 m	0.71	3	2.1	
生コンクリート (小型構造物)	5	19 m ³	3.80	3	11.4	
土工						
掘削	38	19 m ³	0.50	3	1.5	

27.6

27.6 人