

数量総括表 No. 1

R03 田中平沢線側溝修繕工事

工 種	種 別	規 格	単位	数 量	備 考
土工					
	掘削		m ³	61	
	残土運搬・処理		m ³	51	
	埋戻	道路部分 R C	m ³	27	
	埋戻	民地部分 R C	m ³	16	
	埋戻	民地部分 転用土	m ³	10	
構造物撤去工					
	既設側溝撤去	有筋	m ³	4.50	0.195t/2.45 0.08m3*56m
	既設側溝蓋撤去	有筋	m ³	1.10	0.045t/2.45 0.018m3*62ヶ
	既設グレーチング撤去	L=1000	m	9	9ヶ
	処理	C o 二次製品 (有筋)	t	13.7	(4.5+1.1) *2.45
舗装版破碎					
	舗装版切断	道路部分 A s 15 c m以下	m	56	
	舗装版切断	民地部分 A s 15 c m以下	m	0	
	舗装版切断	民地部分 C o 15 c m以下	m	31.5	8+13+10.5m
	舗装版破碎	A s	m ²	28.0	0.5*56m
	舗装版破碎	C o	m ²	15.8	0.5*31.5m
	舗装殻運搬	A s	m ³	1.40	28*0.05
	舗装殻運搬	C o	m ³	1.58	15.8*0.1
	舗装殻処分	A s	t	3.4	1.4*2.45
	舗装殻処分	C o	t	3.8	1.58*2.45
舗装工					
	路盤工		m ²	28	
	表層工		m ²	28	
コンクリート工					
	C o 打設		m3	1.58	

数量総括表 No. 2

[illegible]

土 工 計 算 書

R03 田中平沢線側溝修繕工事

	掘 削			
道路部分As部	$(0.5+0.58) / 2 * 56 =$	30.24	m ³	
道路部分側溝下部	$0.5 * 0.13 * 56 =$	3.64	m ³	
民地部分Co部	$(0.5+0.58) / 2 * 31.5 =$	17.01	m ³	
民地部分転用土部	$(0.5+0.63) / 2 * 18 =$	10.17	m ³	
	合 計	61.06	m ³	
	埋 戻 し (RC-40)			
道路部分As部	$(0.5+0.38) / 2 * 56 =$	24.64	m ³	
道路部分側溝下部	$0.5 * 0.10 * 56 =$	2.80	m ³	
民地部分Co部	$(0.5+0.53) / 2 * 31.5 =$	16.22	m ³	
	合 計	43.66	m ³	
	埋 戻 し (転用土)			
民地部分転用土部	$(0.5+0.63) / 2 * 18 =$	10.17	m ³	
	合 計	10.17	m ³	

数量計算 誘導員2人

工 種	日当り 施工量	数 量	交通誘導員			備考
			日	人数	述日数	
取壊し工						
舗装版切断 (As舗装15cm以下)	230	28 m	0.12	2	0.2	
舗装版切断 (Co舗装15cm以下)	150	32 m	0.21	2	0.4	
舗装版破碎積込 (As舗装10cm以下)	21	28 m ²	1.33	2	2.7	
有筋構造物 (機械施工)	10	1.6 m ³	0.16	2	0.3	
土工						
埋戻	40	54 m ³	1.35	2	2.7	
舗装工						
上層路盤工	940	0 m ²	0.00	2	0.0	
下層路盤工	940	28 m ²	0.03	2	0.1	
表層工	230	28 m ²	0.12	2	0.2	
殻運搬	37	1 m ³	0.04	2	0.1	
掘削工						
土砂・小規模	37	61 m ³	1.65	2	3.3	
土砂等運搬工						
土砂・小規模	21	51 m ³	2.44	2	4.9	
排水構造物工						
自由勾配側溝	30	m ²	0.00	2	0.0	
蓋板	210	m ²	0.00	2	0.0	
消雪工						
送水管・メインパイプ	250	m	0.00	2	0.0	
生コンクリート (小型構造物)	5	m ³	0.00	2	0.0	
撤去工						
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	210	11 枚	0.06	2	0.1	
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚超え170kg/枚以下	130	90 枚	0.62	2	1.2	
区画線工						
熔融型ペイント式自走 (実線・加熱15cm)	8,200	56	0.02	2	0.0	
熔融型ペイント式自走 (破線・加熱15cm)	5,600		0.00	2	0.0	
熔融式手動・停止線 (共用 W=45cm)	800		0.00	2	0.0	
熔融式手動・矢印 (共用 W=45cm)	500		0.00	2	0.0	
排水構造物工						
U型側溝 L=2000mm	50	28	3.00	2	6.0	
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	210	11	1.83	2	3.7	
蓋板 コンクリート・鋼製 40kg/枚超え170kg/枚以下	130	90	0.15	2	0.3	
型枠工 小型構造物	15		0.00	2	0.0	

26.2

26.2 人