

別紙

## 仕 様 書

「総管第17号 湯沢高原ロープウェイ山麓駅舎ロビー階空調機器取付工事」について、下記の仕様により見積りをお願いします。

○取付施工 天井埋込カセット型エアコン 一式  
(空調機器据付、空調配管工事、一次側電源工事)

○施工場所 湯沢高原ロープウェイ山麓駅舎ロビー階

○工 期 契約日より60日間

○参考機器 ダイキン工業株式会社 SZRC160BF

※参考機器以外で見積る場合は、見積書提出時に仕様のわかるカタログ等のコピーを一緒に提出してください。

○規格等

- ・取付ける空調機器の構成内容は、次のとおりとする。

①室内機・室外機②ワイヤードリモコン③標準パネル 各2台
------------------------------

- ・冷房能力 14.0kw (3.5～16.0)、暖房能力 16.0kw (4.0～20.0)
- ・試運転調整、機器搬入、養生及び清掃後片付けを含む。

○その他

湯沢高原ロープウェイ利用客及びロープウェイ事業所業務に支障がないよう、作業日時等については、湯沢高原ロープウェイ施設管理担当者と打合せ調整のこと。

◆担当者 湯沢町役場 総務管理課 防災管財係：上村  
電話 784-3451