

平成30年度 湯沢高原ロープウェイ山頂駅舎屋根改修工事 (当初) 設計書			調査	
			設計	
総管 第 20 号	工事日数 90 日	年 月 日 着手	年 月 日 竣工	
実施元設計額	円	施工地名		
変更設計額	円	南魚沼郡湯沢町 大字 湯沢 地内		
実施元請負額	円			
変更請負額	円			
実施元設計概要	屋根改修 一式 西側本屋根 仮設工事 A=322㎡ 板金工事 A=212㎡ 鳩小屋、東側下屋、廊下屋根 仮設工事 A=529㎡ 板金工事 A=14.5㎡ 屋根塗装 A=131.2㎡			

湯 沢 町

工事費 () 内訳書

工 種	種 別	細 別	実 施 設 計 元				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
A. 西側本屋屋根			1.0	式							
B. 鳩小屋、東側下屋、廊下屋根			1.0	式							
直接工事費											
共通仮設費											
純工事費											
現場管理費											
工事原価											
一般管理費											
工事価格											
											まるめ
消費税相当額											8%
工事費											

実 施 変 更 () ()
 円 円

明 細 書

第 1 号表

一金

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
A. 西側本屋屋根									
1. 仮設工事									
枠組足場	幅900 高10m未満	m ²	322.0						
養生シート張り		m ²	322.0						
材料運搬費		m ²	322.0						
養生費		m ²	322.0						
ラフテクレーン	4.9 t	日	2.0						
片付け清掃費		m ²	322.0						
発生材運搬処分費		式	1.0						
計									

実 ()
 施 円
 変 ()
 更 円

明 細 書

第 2 号表

一金

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2. 板金工事									
既存屋根撤去		m ²	212.0						
屋根葺替え	カラーG L鋼板 横葺き t=0.4	m ²	212.0						材工共
ルーフィング		m ²	212.0						材工共
谷押え		m	12.6						材工共
唐草		m	43.0						材工共
破風板張替え	W300	m	43.0						材工共
雨押え	ヌキ板下地共	m	22.5						材工共
ラフテクレーン	4.9 t	日	2.0						
計									

実 ()
 施 円
 変 ()
 更 円

明 細 書

第 3 号表

一金

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
B. 鳩小屋、東側下屋、廊下屋根									
1. 仮設工事									
枠組足場	幅900 高20m未満	m ²	529.0						
養生シート張り		m ²	529.0						
材料運搬費		m ²	529.0						
養生費		m ²	529.0						
ラフテクレーン	4.9 t	日	3.0						
片付け清掃費		m ²	529.0						
発生材運搬処分費		式	1.0						
計									

明 細 書

第 4 号表

実 施 設 計 金 額 () 円
 変 更 設 計 金 額 () 円
 一 金

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
2. 板金工事									
既存屋根撤去	サイディング	m ²	14.5						鳩小屋西側
破風板張替え	W150	m	22.1						鳩小屋、材工共
外壁	カラーG L角波 t=0.4	m ²	14.5						鳩小屋、材工共
透湿防水シート		m ²	14.5						鳩小屋、材工共
シーリング		m ²	63.6						鳩小屋、窓回り
ラフテクレーン	4.9 t	日	0.5						
計									

実 施 変 更 () ()
 円 円

明 細 書

第 5 号表

名 称	形状寸法 長×巾×厚	単 位	実 施 設 計 元			変 更 設 計			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
3. 屋根塗装									
ケレン・洗浄		m ²	131.2						
錆止め		m ²	131.2						材工共
塗装	シリコン2回	m ²	131.2						材工共
破風板塗装		m	81.6						材工共
計									