

数量総括表

数量総括表 No.1

工種	種別	規格	単位	数量	備考
構造物取壊し工					
	舗装版切断	t=5cm	m	530	265m×2
	コンクリート取壊し 運搬・処理	L=5.9km	m ³	32	265m×0.35×0.35
消雪パイプ材料					
	H I V P-R R (散水管)	φ 150	m	15	
	H I V P-R R (散水管)	φ 125	m	48	
	H I V P-R R (散水管)	φ 100	m	72	
	H I V P-R R (散水管)	φ 75	m	105	
	H I V P-R R (散水管)	φ 50	m	18	
	H I V P-R R (送水管)	φ 150	m	3	
	H I V P-R R (送水管)	φ 100	m	1	
	H I V P-R R (送水管)	φ 75	m	1	
	H I V P-R R (送水管)	φ 50	m	2	
	チーズ	150A	個	1	
	チーズ	75A	個	1	
	異径チーズ	150A×75A	個	1	
	異径チーズ	75A×50A	個	3	
	異径ソケット	150A×125A	個	2	
	異径ソケット	125A×100A	個	1	
	異径ソケット	100A×75A	個	2	
	異径ソケット	75A×50A	個	4	
	45° エルボ	100A	個	1	
	45° エルボ	75A	個	3	
	バルブソケット	50A	個	12	金属入り

数量総括表 No. 2

	バルブソケット	50A	個	12	金属入り
	ゲートバルブ (5k)	50A	個	6	
	止水弁BOX		個	6	
	ストラブカップリング	125A	個	1	
	ストラブカップリング	75A	個	2	
	ノズル		個	192	
消雪パイプ基礎					
	消雪パイプ基礎	φ 150	m	18	
	消雪パイプ基礎	φ 125	m	48	
	消雪パイプ基礎	φ 100	m	73	
	消雪パイプ基礎	φ 75	m	106	
	消雪パイプ基礎	φ 50	m	20	