

数量総括表

数量総括表 No. 1

工種	種別	規格	単位	数量	備考
舗装打替工					
施工面積			m ²	298.00	
	舗装撤去工	t=50mm	m ³	14.90	
			t	34.30	
	床版防水工	シート系防水	m ²	298.00	
	成形目地材	セロシールSS同等品	m	77.60	
	導水パイプ	ドレイナー同等品	m	38.50	
	水抜き管	床版厚210~290mm用 (緩み止め付)	個	3.00	
	フレキシブルチューブ	Φ20	m	11.70	
	鋼材重量	SS400	kg	28.80	
	溶融亜鉛メッキ重量	HDZ55	kg	27.20	
	舗装工	⑦密粒度アスコン(新20FH)改良I型 t=50~60mm	m ²	298.00	
区画線					
	外側線	実線 15cm	m	0.00	
	中央線	破線 15cm	m	0.00	
ひび割れ補修工					
樹脂注入工法			m	0.65	
	シール材	エポキシ樹脂系 γ=1.7 50mm×3mm	kg	0.19	
	注入器具	300mmピッチ	本	2.00	
	注入材	エポキシ樹脂系 γ=1.15	kg	0.09	
断面修復工					
施工面積		左官工	m ²	0.05	
	断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m ³	0.0015	

数量総括表 No. 2

工種	種別	規格	単位	数量	備考
断面修復工 (型枠工)					
施工箇所数			箇所	4	
	コンクリート撤去		m ³	0.0612	
		はつり工3cmで面積換算	m ³	2.040	
	型枠工		m ²	0.64	
	無収縮モルタル		m ³	0.0612	
		1875kg/m ³ 換算	kg	114.8	
表面保護工					
	施工面積	シラン系表面含浸材	m ²	0.00	
	含浸材重量	アクアシール(0.35kg/m ²)同等	kg	0.00	
剥落防止工					
	施工面積	透明繊維シート貼付型	m ²	0.00	
排水柵取替工					
施工箇所数			箇所	2	
	はつり工		m ³	0.121	
		厚さ3cmにて面積換算	m ²	4.03	
	型枠面積		m ²	0.5	
	無収縮モルタル		m ³	0.087	
		1875kg/m ³ 換算	kg	163.1	
	排水柵		個	2	
排水管取替工					
	撤去延長	VP100A	m	12.35	
	施工延長	VP200A	m	21.00	
	鋼材重量	SS400	kg	150	
	溶融亜鉛メッキ重量	HDZ55	kg	137.3	

数量総括表 No. 3

工種	種別	規格	単位	数量	備考
	コンクリートアンカー工	M12×100、M16×100	本	8	
	塩化ビニール管	VP200A (スリーブ付き)	本	2	
			m	8.000	
		VP201A (スリーブなし)	本	4	
			m	10.255	
	加工管	VP200A	個	2	
	90° 大曲エルボ管	VP200A用	個	1	
	ゴム伸縮管	Φ200	個	2	
	バルブソケット	VP25A用	個	3	
	FRP補強範囲		m ²	0.377	
	鋼桁孔明工	Φ14孔、t=9mm	本	8	
	排水金具撤去鋼重量	SS400	kg	51.4	
足場工					
吊り足場					
	A1-P1吊足場	12.000×26.700	m ²	321.00	
中段足場					
	A1-P1	9.600×26.750	m ²	257.00	
橋脚吊足場					
	P1	1.000×12.000×2	m ²	24.00	
	P2	1.000×1.800×2	m ²	4.00	
枠組み足場					
	A1 A1	12.000×※3.150×1	掛m ²	4.00	※平均高
	A1 A2	4.400×※4.900×2	掛m ²	4.00	※平均高
	P1 A3	1.500×※2.950×4	掛m ²	2.00	※平均高
	P1 A4	1.800×※2.950×4	掛m ²	2.00	※平均高

城平跨線橋補修工事

数量計算 誘導員 3人

工 種	日当り 施工量	数 量		交通誘導員			
				日	人数	述日数	
構造物取壊し工							
舗装版切断 (As舗装20cm以下)	240	0	m	0.00	3	0.0	I-200
舗装版破碎積込 (As舗装10cm以下)	810	297	m ³	0.37	3	1.1	I-199
消雪パイプ取壊し (機械施工)	10	0	m ³	0.00	3	0.0	
土工							
埋戻	41	0	m ³	0.00	3	0.0	I-153
舗装工							
不陸整正	1,580	0	m ²	0.00	3	0.0	I-190
表層工 (45mm以上55未満、1.4m以上)	2,300	297	m ²	0.13	3	0.4	I-191
アスカーブ設置工	260	0	m	0.00	3	0.0	
区画線工							
溶剤型ペイント式自走 (実線・加熱15cm)	8,200	56	m	0.01	3	0.0	
溶剤型ペイント式自走 (破線・加熱15cm)	5,600	28	m	0.01	3	0.0	
溶融式手動・停止線 (供用、W=45cm)	800	0	m	0.00	3	0.0	
溶融式手動・矢印 (供用、W=15cm)	500	0	m	0.00	3	0.0	
型枠工							
床版部	100		m ²				
足場工							
手摺先行型枠組み足場設置・撤去	61	120	掛m ²	1.97	3	5.9	
単管足場設置・撤去	79		掛m ²	0.00	3	0.0	
単管傾斜足場設置・撤去	57		掛m ²	0.00	3	0.0	
道路付属施設設置工							
排水柵	10	4	日	0.40	3	1.2	
路面清掃工							
	1,440	297	m ²	0.21	3	0.6	
伸縮装置工 (鋼製)							
鋼フィンガージョイントの設置	2.8	11	m	3.93	3	11.8	
橋面防水工							
シート系防水 (アスファルト系) 新設	220	297	m ²	1.35	3	4.1	

25.1人