

内部仕上表

	階	室 名	床	下地	巾 木	壁	下地	天 井	下地	天井高	木部塗装	備 考
	1 階	風除室A	土間コンクリートt=150モルタル金ゴテt=30 塗床	C		コンクリート補修吹付タイル	C	スラブ下補修吹付タイル	C			
		風除室B	同 上	C		同 上	C	同 上	C			
		風除室C	同 上	C		同 上	C	同 上	C			
		倉庫A	土間コンクリートt=150モルタル金ゴテt=30 塗床	C	モルタル金ゴテ 塗装H=100	コンクリート補修吹付タイル 倉庫B間仕切木軸ラワンベニヤt=5.5 倉庫C側間仕切木軸表しプリントボードt=9.5裏表し	C W	石膏ボードt=9.5 塗装	C W	2920	S O P	
		倉庫B	同 上	C	同 上	倉庫A間仕切木軸表しラワンベニヤt=5.5裏表し	C W	同 上	C W	2920	S O P	
		倉庫C	同 上	C	同 上 木軸部：化粧巾木H=75	倉庫A間仕切木軸プリントボードt=9.5	C W	同 上	C W	2920	S O P	
		便所	同 上	C		コンクリート補修塗装 一部 CB t=100、モルタル金ゴテ t=25吹付タイル	C CB	石膏ボードt=9.5 塗装	C W	2400	S O P	
		階段下物入	土間コンクリートt=150モルタル金ゴテt=30	C		コンクリート打放し	C	階段スラブ表し	C			
	2 階	倉庫D	スラブ上モルタル金ゴテt=30塗床 一部塩ビシート敷き込み	C	モルタル金ゴテ 塗装H=100	コンクリート補修吹付タイル	C	石膏ボードt=9.5 塗装	C W	2920	S O P	蓋：チェッカープレートt=4.5 1600×5000
		通路	スラブ上モルタル金ゴテt=30塗床	C	同 上	コンクリート補修吹付タイル	C	同 上	C W	2920	S O P	
		便所	スラブ上モルタル金ゴテt=30塗床	C		コンクリート補修塗装 一部 CB t=100、モルタル金ゴテ t=25吹付タイル	C CB	同 上	C W	2400	S O P	
	P H 階	受水槽室	スラブ上モルタル金ゴテt=30塗床	C		コンクリート打放し	C	木毛板 白セメント吹付	C			
	共 通	階段室	モルタル金ゴテt=30塗床 人スリップ（タイヤ入り）W=30	C	モルタル金ゴテ 塗装H=100	コンクリート補修吹付タイル	C	木毛板 白セメント吹付	C		S O P	
2階スラブ下、R階スラブ下木毛板t=25打込み												

外部仕上表

屋上	外 壁	樋	建具	
R階屋上：アスファルト防水 保護コンクリート平均130 パラペット立上り(H=400)：アスファルト防水 レンガ積 モルタル金ゴテ パラペット立上り上部(H=470)：コンクリート打放し吹付タイル 目地：エラストイト 笠木：モルタル金ゴテ 手摺：スチールSOP 階段屋上：アスファルト防水 保護コンクリート平均130 目地：エラストイト 笠木：モルタル金ゴテ 風除室屋上：アスファルト防水保護コンクリート平均90 笠木：モルタル金ゴテ	コンクリート打放し 吹付タイル 梁天端：モルタル金ゴテ 吹付タイル 風除室A、C：コンクリート打放し 吹付タイル 風除室B：コンクリート打放し レンガタイル貼り	鋳物ルーフドレン 縦樋 亜鉛メッキ鋼管 径125 塗装	アルミサッシ スチールドア スチールシャッター	

特記仕様書

別紙建築物解体工事共通仕様書（平成8年度版）により工事を進めること
分別解体 外部：防水押えレンガ、レンガタイル、アスファルト防水、エラストイト、金属金物、建具、設備機器 内部：木毛セメント板、ボード類、塩ビシート、木下地材、建具、設備機器